

KOSZTORYS OFERTOWY

Budowa : Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu

Obiekt : Roboty remontowe i modernizacyjne

Adres : ul Wroniecka 14; Ostroróg

Remont łazienki dla personelu

Inwestor : Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu

Adres : ul. Wroniecka 14; 64-500 Ostroróg

Wykonawca :

Adres :

Wartość kosztorysowa robót : zł

Podatek VAT % : zł

Wartość robót ogółem : zł

Słownie :

NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M + Kz) + % od (S + Kp_S)

Remont łazienki dla personelu

Budowa : Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu

Obiekt : Roboty remontowe i modernizacyjne

Adres : ul Wroniecka 14; Ostroróg

WIODĄCE NARZUTY I STAWKI KOSZTORYSU

Stawka roboczogodziny R-g : zł / r-g

Narzut kosztów zakupu materiałów Kz : %

Narzut kosztów pośrednich Kp : % od Robocizny [Kp_R] + % od Sprzętu [Kp_S]

Narzut zysku Z : % od (R + Kp_R) + % od (M+ Kz) + % od (S + Kp_S)

Poziom cen :

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Str. 1

Lp.	Opis pozycji tabeli	Wartość [zł]
I Łazienka dla personelu		
I.A	Roboty budowlane	
I.B	Instalacje wodno-kanalizacyjne	
Razem : Łazienka dla personelu		

Wartość kosztorysowa robót :

Remont łazienki dla personelu

Budowa : Przedszkole "Miś Uszatek" w Ostrorogu
Obiekt : Roboty remontowe i modernizacyjne
Adres : ul Wroniecka 14; Ostroróg

KOSZTORYS OFERTOWY

Str. 1

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
I	Łazienka dla personelu				
I.A	Roboty budowlane				
1	Demontaż na czas robót i ponowny montaż istniejącego osprzętu elektrycznego (oprawy oświetleniowe gniazodka)	1,000	kpl		
2	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek ułożonych na zaprawie	9,900	m2		
3	Rozebranie posadzki z płytek z kamieni sztucznych ułożonych na zaprawie cementowej	5,400	m2		
4	Skucie nierówności betonu, przy głębokości skucia do 1 cm na ścianach lub podłogach	15,300	m2		
5	Rozebranie ścianki z cegieł na zaprawie cementowowapiennej o grubości ścianki w ceglach 1/4 cegły	6,820	m2		
6	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru	1,277	m3		
7	Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi, z załadowaniem i wyładowaniem, na odległość: do 1 km	1,277	m3		
8	Dodatek do wywozu gruzu samochodami skrzyniowymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego, bez względu na rodzaj konstrukcji DALSZY 2 KM	1,277	m3		
9	Koszty utylizacji materiałów z rozbiórki 17.09.04. - Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu	1,277	m3		
10	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszzonego, na: ścianach	19,124	m2		
11	Przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z uprzednim zeszkrobaniem farby lub zdarciem tapet, zaprawą wapienno-gipsową przy użyciu wapna suchogaszzonego, na: stropach, biegach, spocznikach	5,400	m2		
12	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych: dwuwarstwowa 100-02 PŁYTA WODOODPORNĄ ZABUDOWA STELAŻY	2,700	m2		
13	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni do 8 m2 -	5,400	m2		
14	Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zminę grubości o 1 mm DALSZY 5 mm RMS=5	5,400	m2		
15	Przygotowanie podłoża pod posadzkę ułożoną z płytek z kamieni sztucznych na klej	5,400	m2		
16	Posadzki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda kombinowana	5,400	m2		
17	Uzupełnienie tynków zwykłych wewn., kat.III, z zaprawy cem.-wap., na ścianach płaskich i słupach prostokątnych z cegieł, pustaków ceramicznych lub gazobetonów, przy pow. otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0 do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.	7,300	m2		
18	Przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami na klej	17,600	m2		
19	Licowanie ścian płytkami ceramicznymi lub terakotowymi układanymi na klej, wymiar płytek: 30 x 30 cm - metoda zwykła	17,600	m2		
20	Przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek z kamieni sztucznych układanych na klej /bez przecinania płytek/, o wymiarach płytek: 10 x 10 cm	8,800	m		
21	Cokoliki z płytek z kamieni sztucznych przy wysokości cokolika 10 cm, /z przecinaniem płytek/, układanych metodą: kombinowaną	8,800	m		
22	Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych i sufitach	16,920	m2		

Remont łazienki dla personelu

I. Łazienka dla personelu
I.A. Roboty budowlane

Str. 2

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
23	Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem farby wodorozcieńczalnej SUFIT	5,400	m2		
24	Malowanie farbą emulsyjną podłogi gipsowych: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem farby wodorozcieńczalnej kolor Odporność na szorowanie w/g PN-EN 13300 Klasa 1	11,520	m2		
25	Ścianki systemowe HPL, na profilach aluminiowych. 2 kabiny WC Stopy kabin na wysokości 15 cm ze stali nierdzewnej.	6,355	m2		
I.B Instalacje wodno-kanalizacyjne					
26	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, techniką diamentową w betonie zbrojonym, przy średnicy wierzonego otworu do 150 mm STROP	0,600	m otworu		
27	Wiercenie otworów o głębokości do 40 cm, techniką diamentową w betonie zbrojonym, przy średnicy wierzonego otworu 40 mm STROP	0,600	m otworu		
28	Wykucie z zamurowaniem i otynkowaniem po założeniu instalacji, bruzd pionowych lub skośnych, w ścianach murowanych, przy przekroju bruzdy: do 100 cm2	2,000	m		
29	Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: do 50 mm	4,000	m		
30	Demontaż rury z PVC kanalizacyjnej na ścianach budynku o średnicy: 75-110 mm	3,000	m		
31	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 50 mm	2,000	szt		
32	Demontaż podejścia odpływowego z rur PVC o średnicy: 110 mm	1,000	szt		
33	Demontaż urządzeń sanitarnych: umywalka	1,000	kpl		
34	Demontaż urządzeń sanitarnych: ustęp z miską porcelanową	1,000	kpl		
35	Demontaż urządzeń sanitarnych: brodzik	1,000	kpl		
36	Demontaż rurociągu stalowego ocynkowanego o średnicy: - 15-20 mm	15,000	m		
37	Demontaż zaworu czepnego (wypływowego) bez korkowania podejścia o średnicy: 15-20 mm	1,000	szt		
38	Demontaż baterii umywalkowej i zmywakowej	1,000	szt		
39	Demontaż baterii wannowej	1,000	szt		
40	Wstawienie trójnika z PCW z uszczelnieniem pierścieniami gumowymi - średnica trójnika: 110 mm	1,000	szt		
41	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 50 mm	3,000	m		
42	Rurociągi z rur kanalizacyjnych PVC, o połączeniach wciskowych, mocowane na ścianach w budynkach niemieszkalnych, o średnicy: 110 mm	5,000	m		
43	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 50 mm	1,000	podejśc.		
44	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z PVC o połączeniach wciskowych, o średnicy: 110 mm	2,000	podejśc.		
45	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem:	1,000	kpl		
46	Postumenty porcelanowe do umywalk PÓLPOSTUMENT	1,000	kpl		
47	Elementy montażowe przy ścianie masywnej, do mocowania miski ustępowej	2,000	kpl		

Remont łazienki dla personelu

I. Łazienka dla personelu
I.B. Instalacje wodno-kanalizacyjne

Str. 3

Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	J.m.	Cena jedn.	Wartość zł
48	Urządzenia sanitarne mocowane na elementach montażowych - ustępy Miska ustępowa porc. zawieszana	2,000	kpl		
49	Przyciski do spłuczek podtynkowych	2,000	szt		
50	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 25 mm	1,000	szt		
51	Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego, o średnicy: 20 mm	1,000	szt		
52	Rurociągi z rur PEX wielowarstwowe łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 16 mm	20,000	m		
53	Rurociągi z rur PEX wielowarstwowe łączone metodą mechaniczną na ścianach budynków niemieszkalnych, przy średnicy rurociągu: 20 mm	10,000	m		
54	Próba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych, - rurociągi z rur Pex	30,000	m		
55	Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach: niemieszkalnych	30,000	m		
56	Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów czepalnych, baterii, płuczek, o połączeniu elastycznym metalowym, w rurociągach z tworzyw sztucznych, o średnicy zewnętrznej: 16 mm	4,000	szt		
57	Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy nominalnej: 15 mm - zawory kulowe	1,000	szt		
58	Montaż zaworów, w instalacji wodociągowej, z połączeniem na dwuzłączkę, o średnicy nominalnej: 20 mm - zawory kulowe	1,000	szt		
59	Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 16 mm	20,000	m		
60	Izolacja rurociągów otulinami jednowarstwowa, przy grubości izolacji 13 mm (J) i średnicy zewnętrznej rurociągu: 20 mm	10,000	m		
61	Montaż baterii umywalkowych: 1-uchwytowych z 2-ma zaworami, o śr.nom. 15 mm	1,000	szt		

RAZEM:

--- Koniec wydruku ---